

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА						
"Капитол Груп" ЕООД /наименование на участника/						
Пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община“						
Обособена позиция № 1: "Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи на сградата на 131 <sup>во</sup> СУ „Акад. Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I - за училище, кв. 8. м. „Южна градска територия II част“ по плана на гр. София"						
№	Вид дейност	Мярк а	Количес тво	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.	
<b>I. Укрепване на конструктивни елементи</b>						
1	Доставка и монтаж на скеле за извършване на ремонтно-възстановителни работи по фасади	м <sup>2</sup>	3 600,00	5,60	20 160,00	
2	Санитарне и ремонт на вертикални пукнатини между напречни и надлъжни шайби	м	444,00	6,85	3 041,40	
3	Санитарне на оголена армировка по шайби, фасадни панели и закладни части по фасадите	м <sup>2</sup>	122,00	5,45	664,90	
4	Санитарне на фугите между фасадните панели	м	200,00	18,22	3 644,00	
5	Санитарне и ремонт на връзки на фасадни панели със стоманени колони - блок Д	бр.	12,00	48,60	583,20	
6	Ремонт на деформационните фуги между блоковете	м	54,00	38,30	2 068,20	
7	Ремонт на външни стъпала при блок В	м <sup>2</sup>	22,00	52,40	1 152,80	
8	Ремонт и укрепване на тухлена зидария на борда на входна козирка – блок В	м <sup>2</sup>	36,00	38,60	1 389,60	
9	Частичен ремонт на покрив	м <sup>2</sup>	2 290,00	27,57	63 135,30	
10	Укрепване на отвор във външна ст. бетонна стена – блок Б	кг.	300,00	5,20	1 560,00	
<b>II. Строително-монтажни работи вътре в сградите</b>						
11	Санитарне на пукнатини във външни сутеренни стени	м	297,00	6,85	2 034,45	
12	Ремонт на сутеренни стени с влага и мухъл – блок В и Д	м <sup>2</sup>	446,00	8,40	3 746,40	
13	Ремонт на пукнатини при щурцове и греди в коридорите	м	90,00	6,85	616,50	
14	Ремонт на пукнатини при тавани в коридори и при стълбища	м	300,00	6,85	2 055,00	
15	Ремонт на деформационните фуги между блоковете	м	60,00	38,30	2 298,00	
16	Усилване на връзката между ст. к. и греди на кота +3,22 - блок Д	бр.	10,00	48,60	486,00	
<b>III. Ремонтно-възстановителни работи по отводняването</b>						
17	Почистване на същ. канализация, ревизионни, дъждоприемни шахти и английски дворове	гл.с.	1,00	2 850,00	2 850,00	
18	Изпълнение на навеси над английски дворове	м	65,00	65,35	4 247,75	
19	Изкол на горния слой почва, вкл. натсварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформяне	м <sup>3</sup>	69,00	14,55	1 003,95	
20	Изпълнение на армирана циментова замазка със средна дебелина 8 см	м <sup>3</sup>	73,60	16,70	1 229,12	


21	Изпълнение на двуслойна мазана хидроизолация върху арм. циментова замазка	м <sup>2</sup>	920,00	27,30	25 116,00
22	Изпълнение на мембранна хидроизолация по цокъл	м <sup>2</sup>	667,50	10,95	7 309,13
23	Доставка и полагане на едрозърнест пясък с дебелина 5 см	м <sup>3</sup>	45,50	38,20	1 738,10
24	Доставка и полагане на тротоарни бетонови плочи 40/40/5	м <sup>2</sup>	920,00	23,38	21 509,60
25	Доставка и полагане на бетонов бордюр 18/35/50	м	460,00	22,15	10 189,00
26	Облицовка на цокъл с височина 100 см.	м <sup>2</sup>	445,00	68,45	30 460,25
	<b>Всичко в лева без ДДС</b>				214 288,65
	<b>Непредвидени работи 5%</b>				10 714,43
	<b>ОБЩО в лева без ДДС</b>				225 003,08
	<b>ДДС 20%</b>				45 000,62
	<b>ОБЩО в лева с ДДС</b>				270 003,70

Дата: 24.04.2019г.

Подпис и печат:

/ Таня Савчовска

Управител



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
"Капитол Груп" ЕООД /наименование на участника/					
Пазарни консуптации с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община“					
Обособена позиция № 2: "Подмяна на отоплителната инсталация на 82 <sup>ро</sup> ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ XXIII - за училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, Район Младост"					
№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.
1	Доставка и монтаж на подов мембранен разширителен съд с обем 200л. и налягане 6 bar.	бр.	2,00	854,40	1 708,80
2	Доставка и монтаж на стоманен водоразпределителен колектор, топлоизолиран с размер Ф219х7, L=1360 с термометър и манометър, с 2 щуца DN 80, 1 щуца DN 50, 1 щуца DN32, 2 щуца на DN25 и 1 щуца DN 25 за източване със спирателен кран.	бр.	1,00	4 550,00	4 550,00
3	Доставка и монтаж на водоразпределителен колектор, топлоизолиран с размер ф219х7, L=1200мм, топлоизолиран с термометър и манометър, с 2 щуцера DN80, 1 щуца DN50, 1 щуца DN32 и 2 щуца на DN25 и 1 щуца DN25 за източване със спирателен кран.	бр.	1,00	3 920,00	3 920,00
4	Доставка и монтаж на табло за управление с датчик за външна температура, следене на температурата на три точки, управление на три помпи и трипътен мотор винтил.	бр.	1,00	1 648,50	1 648,50
5	Доставка и монтаж на инверторна помпа с дебит 5,5м3; Н-4,50мН20; присъединителни елементи /фланци, аншлуси, еластични връзки/	бр.	1,00	2 758,95	2 758,95
6	Доставка и монтаж на инверторна циркулационна помпа с дебит 1,7м3/ч; Н-4,00мН20; присъединителни елементи /фланци, аншлуси и еластични връзки/	бр.	1,00	2 208,00	2 208,00
7	Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 1,3м3/ч; Н-4,00мН20; присъединителни елементи /фланци, аншлуси и еластични връзки/	бр.	1,00	1 916,00	1 916,00
8	Доставка и монтаж на инверторна помпа с дебит 0,90м3/ч; Н-4,50мН20; присъединителни елементи /фланци, аншлуси, еластични връзки/	бр.	1,00	1 703,80	1 703,80
9	Доставка и монтаж на автоматична система за допълване вкл. манометър, 3бр. сф. кран 1", филтър 1"	бр.	1,00	1 343,60	1 343,60
10	Доставка и монтаж на предпазен вентил до температура 100°C	бр.	2,00	288,60	577,20
11	Доставка и монтаж на предпазен вентил по налягане 3,5 bar	бр.	2,00	212,50	425,00
12	Доставка и монтаж на кран за източване 1" на колектори	бр.	2,00	31,85	63,70
13	Доставка и монтаж на воден филтър DN 80	бр.	2,00	199,20	398,40

14	Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 80	бр.	2,00	276,30	552,60
15	Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 80	бр.	12,00	176,15	2 113,80
16	Доставка и монтаж на воден филтър DN 50	бр.	1,00	145,80	145,80
17	Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 50	бр.	1,00	172,90	172,90
18	Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 50	бр.	5,00	134,00	670,00
19	Доставка и монтаж воден филтър DN 32	бр.	1,00	102,60	102,60
20	Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 32	бр.	1,00	74,20	74,20
21	Доставка и монтаж спирателен вентил DN 32	бр.	5,00	72,60	363,00
22	Доставка и монтаж воден филтър DN 25	бр.	2,00	82,70	165,40
23	Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 25	бр.	2,00	47,60	95,20
24	Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 25	бр.	10,00	42,80	428,00
25	Доставка и монтаж на трипътен вентил с моторна задвижка DN 65	бр.	2,00	475,00	950,00
26	Доставка и монтаж на манометър	бр.	8,00	30,80	246,40
27	Доставка и монтаж на термометър	бр.	8,00	30,80	246,40
28	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2	бр.	12,00	23,10	277,20
<b>Радиатори</b>					
29	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1-350 с 20 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, секретен вентил, радиаторен вентил с термо глава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	1,00	495,50	495,50
30	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 - 350 с 25 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, секретен вентил, радиаторен вентил с термо глава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	1,00	474,80	474,80
31	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 - 350 с 4 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптери и стойки за монтаж на стена	бр.	7,00	220,60	1 544,20
32	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 - 500 с 5 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена.	бр.	3,00	240,00	720,00
33	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 6 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена.	бр.	3,00	257,00	771,00
34	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 7 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	3,00	274,60	823,80
35	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 8 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	2,00	292,10	584,20

36	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 10 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	5,00	327,20	1 636,00
37	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 11 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	4,00	344,70	1 378,80
38	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 12 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	4,00	389,60	1 558,40
39	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 13 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	12,00	379,60	4 555,20
40	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 14 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	17,00	397,30	6 754,10
41	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 15 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	21,00	424,40	8 912,40
42	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 16 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	10,00	432,40	4 324,00
43	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 18 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	18,00	467,50	8 415,00
44	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 25 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	2,00	590,20	1 180,40
45	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 700 с 16 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	2,00	448,90	897,80
46	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 700 с 20 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	5,00	523,30	2 616,50
47	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 1200 с 5 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	4,00	510,85	2 043,40

48	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 1200 с 7 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	2,00	654,50	1 309,00
49	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 1200 с 9 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптори и стойка за монтаж на стена	бр.	1,00	798,00	798,00
<b>Тръби и арматура</b>					
50	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2	бр.	12,00	23,40	280,80
51	Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакане DN20	бр.	4,00	23,90	95,60
52	Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакане DN15	бр.	8,00	21,10	168,80
53	Доставка и монтаж на баланс вентил DN15	бр.	5,00	19,11	95,55
54	Доставка и монтаж на баланс вентил DN20	бр.	10,00	27,60	276,00
55	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф15x1,2, комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста гума 1,2 см.	м	630,00	17,10	10 773,00
56	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф18x1,2, комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста гума 1,2 см.	м	150,00	18,40	2 760,00
57	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф22x1,5, комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста гума 1,2 см.	м	240,00	20,50	4 920,00
58	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф28x1,5, комплект с прес фитинги.	м	230,00	22,40	5 152,00
59	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф35x1,5, комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста гума 1,2 см.	м	150,00	25,90	3 885,00
60	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф42x1,5, комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста гума 1,2см.	м	60,00	28,80	1 728,00
61	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф54x1,5, комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста гума 1,2см.	м	40,00	33,07	1 322,80
<b>Вентилация</b>					
62	Доставка и монтаж на осов вентилатор ф250 за дебит 500м3/ч напор Pa Nel=150W/220V	к-т	1,00	1 798,00	1 798,00
63	Доставка и монтаж на осов вентилатор ф300 за дебит 1000м3/ч напор Pa Nel=250W/220V	к-т	1,00	2 315,00	2 315,00
<b>Други</b>					
64	Пробиване, окантване и запълване на нов отвор в плоча за тръбна разводка с размер 100x150мм	бр.	70,00	6,40	448,00
65	Запълване и измазване на съществуващ отвор в плоча	бр.	70,00	2,88	201,60
66	Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация - тръбна разводка със среден диаметър 1"	м	1500,00	2,10	3 150,00
67	Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация - радиатори и арматура	м	120,00	12,30	1 476,00
68	Изнасяне на строителни отпадъци до временно депо на строителна площадка	бр.	1,00	1 500,00	1 500,00

69	Почистване /измитане, измиване/ на зоната след приключване на демонтажната и монтажна работа.	бр.	1,00	800,00	800,00
70	Студена проба на инсталация	бр.	1,00	240,00	240,00
71	Топла проба на инсталация	бр.	1,00	240,00	240,00
72	Профилактика на котелна централа	бр.	1,00	5 800,00	5 800,00
73	Доставка и полагане на СВТ 6x4 мм <sup>2</sup>	м	50,00	8,45	422,50
74	Доставка и полагане на метална гофрирана тръба	м	50,00	5,60	280,00
	Всичко в лева без ДДС				131 746,60
	Непредвидени работи 5%				6 587,33
	ОБЩО в лева без ДДС				138 333,93
	ДДС 20%				27 666,79
	ОБЩО в лева с ДДС				166 000,72


Дата: 24.04.2019г.

Подпис и печат:  
/Таня Савчовска - Управител/



КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
"Капитол Груп" ЕООД /наименование на участника/					
Пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община“					
Обособена позиция № 3: "Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух“, находяща се в УПИ-II, кв. 15, м. „Южна градска територия - 2-ра част“, ж.к. „Младост 1, Район Младост, гр. София“					
№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.
1	Разбиване на армиран бетон	м <sup>3</sup>	4,36	108,00	470,88
2	Натоварване на строителни отпадъци машинно	м <sup>3</sup>	4,36	6,30	27,47
3	Превоз строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	4,36	18,80	81,97
4	Изкоп земни почви машинно	м <sup>3</sup>	74,90	6,20	464,38
5	Превоз земни почви	м <sup>3</sup>	74,90	7,50	561,75
6	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	м <sup>2</sup>	241,44	8,20	1 979,81
7	Направа на градински бордюри, включително доставка на материалите	м	108,00	18,80	2 030,40
8	Доставка и направа основа от трошен камък фракция 0-100	м <sup>3</sup>	50,45	42,30	2 134,04
9	Направа на настилка от "уни" паваж	м <sup>2</sup>	421,44	31,40	13 233,22
10	Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка	м <sup>3</sup>	4,52	38,20	172,66
11	Доставка и полагане на бетон за подложка и замонолитване	м <sup>3</sup>	9,70	132,60	1 286,22
12	Доставка и монтаж ПВЦ тръба Ф110	м	14,30	16,40	234,52
13	Доставка и монтаж ПВЦ тръба Ф200	м	21,80	23,30	507,94
14	Доставка и монтаж РШ РР Ф400 с капак Д250	бр.	1,00	2 320,00	2 320,00
15	Доставка и монтаж на бетонов улей с размери 40/12/100	бр.	100,00	101,78	10 178,00
16	Доставка и монтаж на полийни полета	бр.	10,00	226,40	2 264,00
17	Доставка и полагане на геотекстил	м <sup>2</sup>	20,00	3,65	73,00
<b>Ремонт покриве</b>					
18	Грундиране и полагане на хидроизолация	м <sup>2</sup>	1 654,24	1,62	2 679,87
19	Полагане на първи пласт без посипка армиран SBS мембрана 4,5/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1 654,24	10,00	16 542,40
20	Полагане на втори пласт с посипка армиран SBS мембрана 4,5/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1 654,24	11,00	18 196,64
21	Облицовка с бандажна лента	м	417,67	1,80	751,81
	Всичко в лева без ДДС				76 190,98
	Непредвидени работи 5%				3 809,55
	ОБЩО в лева без ДДС				80 000,53
	ДДС 20%				16 000,11
	ОБЩО в лева с ДДС				96 000,63

Дата: 24.04.2019г.

Подпис и печат:  
/Таня Савчовска - Управител/




КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
"Капитол Груп" ЕООД /наименование на участника/					
Пазарни консултации с предмет „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в саради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община"					
Обособена позиция № 4: Ремонт на покрива на сарадата на 10 <sup>мо</sup> СУ „Теодор Траянов“, нахождение се в ж.к „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 1"					
№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.
1	Грундиране за полагане на хидроизолация	м <sup>2</sup>	1 614,36	1,62	2 615,26
2	Полагане на първи пласт без посипка армиран SBS мембрана 3,5кг/м2	м <sup>2</sup>	1 614,36	10,00	16 143,60
3	Полагане на втори пласт с посипка армиран SBS мембрана 4,5/м2	м <sup>2</sup>	1 614,36	11,00	17 757,96
4	Облицовка с бандажна лента	м	391,60	1,80	704,88
	Всичко в лева без ДДС				37 221,70
	Непредвидени работи 5%				1 861,09
	ОБЩО в лева без ДДС				39 082,79
	ДДС 20%				7 816,56
	ОБЩО в лева с ДДС				46 899,34

Дата: 24.04.2019г.

Подпис и печат: .....

/ Тая Савчовска: Управител/



КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА						
"Капитол Груп" ЕООД /наименование на участника/						
Пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община“						
Обособена позиция № 5: "Частичен ремонт на покрива на сградата на 189 <sup>та</sup> ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 67"						
№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.	
1	Циментова замазка за наклони	м <sup>2</sup>	58,00	12,60	730,80	
2	Грундиране за полагане на хидроизолация	м <sup>2</sup>	825,00	1,62	1 336,50	
3	Полагане първи пласт без посипка армиран SBS мембрана 3,5кг/м2	м <sup>2</sup>	825,00	10,00	8 250,00	
4	Полагане втори пласт с посипка армиран SBS мембрана 4,5кг/м2	м <sup>2</sup>	825,00	10,95	9 033,75	
5	Облицовка с бандажна лента	м	295,00	1,80	531,00	
Всичко в лева без ДДС					19 882,05	
Непредвидени работи 5%					994,10	
ОБЩО в лева без ДДС					20 876,15	
ДДС 20%					4 175,23	
ОБЩО в лева с ДДС					25 051,38	

Дата: 24.04.2019г.

Подпис и печат: .....  
/Таня Савчовска - Управител/